

ОАО "Мордовская Электротеплосетевая компания"

Дата: 21.02.2017

Главному инженеру

Пичину Д.В.

т. (83451) 2-15-93

**Технико-коммерческое предложение №КП17-058/10**

№	Наименование позиции	Ед. изм.	Кол-во	Цена (без НДС), руб	Стоимость, руб.
1	Комплектное распределительное устройство 10 кВ на базе камер КРУ D-12P "Классика" в блок-боксе из сэндвич-панелей, в составе:	шт.	1	22 725 590,00	22 725 590,00
1.1	Камера КРУ D-12 сх.03.00, Отходящая линия с вакуумным выключателем ISM15_LD_1 1000 А, с микропроцессорным устройством защиты Сириус-2Л, ограничителями перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/11,5	шт.	16		
1.2	Камера КРУ D-12 сх.03.00, Ввод с вакуумным выключателем ISM15_Shell_2 1600 А, с микропроцессорным устройством защиты Сириус-2Л, ограничителями перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/11,5 Камера КРУ D-12P сх.03.00, Ввод ISM15_Shell_2	шт.	2		
1.3	Камера КРУ D-12P сх.08.00, трансформатор напряжения 3хЗНОЛП с микропроцессорным устройством Сириус-ТН, ограничителями перенапряжений ОПН-РТ/TEL-10/11,5	шт.	2		
1.4	Камера КРУ D-12P, сх. 02.00 Секционный выключатель с вакуумным выключателем ISM15_LD_1 1000 А, с микропроцессорным устройством защиты Сириус-2С	шт.	2		
1.5	Камера КРУ D-12P, сх. 09.00 Секционный разъединитель	шт.	2		
1.6	Шкаф собственных нужд и центральной сигнализации	шт.	1		
1.7	Блок-бокс из сэндвич-панелей 19 х 2,7 х 3,5 м	шт.	1		
2	Демонтаж существующего РУ-10 кВ на базе камер КРУ К-47	шт.	1	492 857,00	492 857,00
3	Монтаж блок-бокса, оснащение системами освещения, отопления	шт.	1	451 630,00	451 630,00

4	Строительно-монтажные работы по установке и подключению камер КРУ D-12P пусконаладочные работы с проведением испытаний, выдачей протоколов	шт.	24	115 820,00	2 779 680,00
ИТОГО:					26 449 757,00
НДС 18%:					4 760 956,26
Всего:					31 210 713,26

Всего: 31 210 713,26 (Тридцать один миллион двести десять тысяч семьсот тринадцать) руб. 26 коп., в т.ч. НДС, 18%: 4 760 956,26 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят шесть) руб. 26 коп.

Условия поставки:	
Срок поставки:	90 календарных дней
Срок выполнения монтажных работ:	30 дней с момента отгрузки оборудования
Срок гарантии на оборудование ТЕР:	7 лет
Срок гарантии на монтажные работы:	3 года
Условия оплаты:	По согласованию
Условия доставки:	Доставка до объекта за счет Поставщика
Срок действия предложения:	до 25.03.2017 г.

Примечания:
В случае предоставления опросного листа на распределительное устройство 10 кВ и уточнения параметров ячеек, возможно изменение стоимости работ и оборудования

Руководитель "ТЭС Пенза" филиала ООО "ТЭС"



Рузанов С.А.